



W2H Architekten AG

Haslerstrasse 30 | 3008 Bern

031 370 40 40 | www.w2h.ch

Umbauten Bundesamt für Statistik BFS, Neuchâtel | 2010

Bei den 1998 (Hauptgebäude) bzw. 2004 (Turm) fertiggestellten Verwaltungsgebäuden des Bundesamtes für Statistik waren nutzerseitige Bedürfnisse entstanden, die bauliche Anpassungen zur Folge hatten. Da diese Nutzerwünsche das Mass für einen Direktauftrag überschritten, wurde W2H per Einladungsverfahren als bearbeitendes Architekturbüro gewählt.

Die Bedürfnisse der Nutzer wurden in insgesamt 15 verschiedenen Teilobjekten formuliert, wovon 12 durch W2H Architekten AG realisiert wurden. Im Vordergrund standen eine geeignete Umsetzung, ein ausgewogenes Kosten-Nutzen-Verhältnis sowie die Suche nach langfristigen und dauerhaften Lösungen. Bei allen Teilobjekten wurde eine angemessene Fortführung der vorhandenen Architektursprache angestrebt. Die Gebäudeeingriffe wurden minimiert und die Realisierung mit geringstmöglicher Beeinträchtigung des Arbeitsbetriebs durchgeführt.

Die bestehende Bibliothek und der Espace Public auf dem Eingangsgeschoss wurden aufgehoben und zum Grossraumbüro umgenutzt. Die Arbeitsplätze erforderten je-

doch eine Verbesserung der klimatischen Bedingungen sowie eine akustische Abtrennung gegen das Foyer. Hierzu wurden beidseitig des Foyers raumhohe satinierte Glasabschlüsse eingebaut. Um den neuen Brandschutzanforderungen gerecht zu werden, wurde zusätzlich eine grosszügige Fluchttreppe installiert.

Ein umfangreicher Eingriff betraf die Neuorganisation und Optimierung der Personalgarderoben und -duschen im 1. und 2. Untergeschoss. Innerhalb der vorgegebenen Bereiche wurden die bestehenden Anlagen rückgebaut und pro Geschoss vier Duschen und entsprechende Garderoben- und WC-Räumlichkeiten eingerichtet. Das bisherige Materialkonzept wurde aufgenommen und optimiert.

Weitere Anpassungen (Auswahl)

- Erweiterung und Optimierung des Selbstbedienungsbereichs der Cafeteria in Zusammenarbeit mit einem Gastroplaner.
- Prüfung und Optimierung diverser Sonnenschutzmassnahmen.
- Einbau einer Element-Trennwand zur mobilen Unterteilung eines Konferenzsaals und gleichzeitige Optimierung der Lüftungs-, Klima- und Steuerungstechnik des Raumes.
- Anbringen einer Glasüberdeckung über einer bestehenden Pergola zur Schaffung einer wettergeschützten Raucherzone.

Eckdaten

- Fertigstellung: 2010
- Auftraggeber: Bundesamt für Bauten und Logistik BBL

